

Notatark

Sagsnr. 01.02.05-P16-2-19

Sagsbehandler

Christina Duedal Nielsen

Landskabelig vurdering af pylon Naturbeskyttelseslovens §21

Det er inden for Lokalplan 1100 muligt at placere en pylon. Pylonen må alene benyttes som reklame for en virksomhed inden for planområdet. Pylonen er et "fladt" skilt med en højde på 15m, en bredde på 5m ved skiltene, og ellers fremstår som en mast. Pylonen fremtræder i neutrale jordfarver, primært mørk blå og grå, og vil blive forsynet med indirekte belysning.

Landskabet er et stort bølget landbrugslandskab, der gennemskæres af motorvejen. Motorvejen er både sænket ned i terrænet og på dette sted løber fra syd og buer mod nord-vest, hvilket begrænser kiggene ud over landskabet. Landskabet er ud over motorvejen forstyrret af adskillige tekniske anlæg som vindmøller, master, højspændingsanlæg, lysarmaturer mv. Det vurderes, at landskabet ikke vil blive yderligere påvirket af pylonen, idet pylonen fremstår som et let skilt på en mast, der falder i med de øvrige tekniske anlæg i området. Området er i dag også præget af lys fra lysarmaturerne ved rundkørslen, hvor pylonen er placeret helt op ad. Derfor vil det indirekte lys i skiltet ikke have nogen væsentlig negativ effekt på omgivelserne. Pylonen vil derfor ikke virke dominerende i landskabet.

Pylonen er vist på visualiseringerne nr. 1 og 2 fra to punkter på motorvejen – ca 980m nord for planområdet og ca 1280m syd for planområdet. Det vurderes, at skiltet ikke ville kunne ses på visualiseringerne, hvis disse udarbejdes på længere afstand på grund af den beskedne størrelse og landskabets udtryk. Det vurderes at skiltet ikke vil kunne ses tættere på planområdet på grund af terrænet mod syd, og vil være den samme visualisering fra nord.

Pylonen er vist på visualiseringen nr. 3 fra Viborg Hovedvej og på sigtelinjen til Sindbjerg Kirke. Herfra fremstår pylonen som en mast, der falder i med de øvrige tekniske anlæg og master i området.

På billederne nr. 4 og 5 vises planområdet og den omtrentlige placering af skiltet henholdsvis 510 m og 225 m fra. Det vurderes, at pylonen vil indpasse sig mellem de øvrige master og tekniske anlæg i området.

Naturbeskyttelseslovens § 21 lyder således:

I det åbne land må der ikke opsættes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed. Skiltning om servicevejvisning og turistoplysningstavler, der opsættes af myndighederne i henhold til vej- og færdselslovgivningen, anses ikke for opsætning i reklame- og propagandaøjemed.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke

- 1) virksomhedsreklamer, som opsættes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet,*

Pylonen reklamerer for en virksomhed i lokalplanområdet. Det vurderes at pylonen hverken virker dominerende i landskabet eller påvirker landskabet i væsentlig negativ grad.

Dette vises både på visualiseringerne, billederne og i lokalplanens bestemmelser samt redegørelsen heri.


Hedensted Kommune vurderer på baggrund af ovenstående redegørelse for landskabet omkring lokalplanen sammenholdt med pylonens udseende, at pylonen er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 2, pkt. 1.



1) Visualiseringen er fra motorvejen mod nord og viser pylonen ca. 1280 m fra området.



2) Visualiseringen er fra motorvejen mod syd og viser pylonen ca. 980 m fra området.



3) Visualiseringen er fra Viborg Hovedvej mod syd og viser pylonen ca. 375 m fra planområdet.



4) Billedet er fra Viborg Hovedvej mod nord og viser landskabet ca. 510 m fra området.



5) Billedet er fra Viborg Hovedvej mod nord og viser landskabet ca. 225 m fra området.