

Notatark

Sagsnr. 82.20.00-P20-2-23

Sagsbehandler

Camilla Christiansen

28.2.2023

Ombygning til flere specialelever			
Indeks reguleret fra 1. kvartal 2022 113 til 3. kvartal 2022 123,2			
Punkt	Ændring:	Detaljer	Pris
STUEETAGEN:			
1	Sløjd/NT ændres til også at indeholde billedkunst jf. facilitetsplanen	Se facilitetsplan pkt. A, men ikke skuret uden for. Prisen indeholder: - Demontering af høvlebænke og borde til kemi - Maling og udbedring af huller i væg ved facaden - 10 ekstra stikkontakter - Nye høvlebænke til 4 - Enkelte reparationer af gulv	50.790,00 kr.
2	Billedkunst ændres til forberedelse	Prisen indeholder: - Nyt gulv inkl. Demontering af det gamle - der er ikke regnet med asbest holdig lim ved demontering - Demontering og motering af inventar - Full maling og udbedring af huller i vægge - Ny vask og demontering af den gamle - 10 ekstra stikkontakter - Omrokering af lys	131.462,97 kr.
3	Eksisterende klasser til 4.-6. årgang ændres til specialklasser	Opdeling af de enkelte klasser til et stort og 1-2 mindre rum. To toiletter etableres. Prisen indeholder: - Gipsvæge til lukning af væg og etablering af nye skillerum - Filt og maling af ovenstående vægge - Tilpasning af gulv - Tilpasning af loft - Etablering af 2 toiletter - Demontering og montering af nødvendigt inventar - 20 ekstra stikkontakter - Omrokering af lys	655.227,27 kr.

4	PLC ændres til kontorer.	Prisen indeholder: - Brandrådgiver - Gipsvægge til lukning mod aula og opdelinge af kontorer inkl. Filt og mailing - Fuld maling og udbedring af huller i vægge - Nye lofter + demontering af det gamle - Tilpasning af gulv - 10 ekstra stikkontakter - Omrokering af lys - 2 Nye vinduer i midterste kontor - Etablering af ny ventilation - Etablering af ny varme	448.868,84 kr.
1. SAL			
5	Etablering af klasseloka- ler til 5. og 6. kl. Væg mellem lederkonto og forberedelse fjernes.	Prisen indeholder: - Statikker -rådgivning - Nedbrydning af tung væg - Gipsvæg inkl filt og maling - Tilpasning af gulv - Tilpasning af loft - 20 ekstra stikkontakter - Omrokering af lys Prisen inderholder IKKE: - Stål eller andre bærende/stabiliserende foranstaltninger i forbindelse med nedbrydning af tung væg - Afhængig af melding fra statikker kan dette punkt forventes dyrere, da der kan skulle indregnes stål i konstruktionen	220.512,21 kr.
6	Væg i nuværende 0. kl. lukkes	Prisen indeholder: - Gipsvæg sættes op, spartles og males. - Loft tilpasses. - Gulv tilpasses	48.575,89 kr.
ANDET			
7	1 pavillon	Prisen indeholder: - 420.000 kr til køb og montering af pavillion - oplyst af Søren Vig - 50.000 kr til tilslutning af pavillion	470.000,00 kr.
8	Hegn om pavillonen	Prisen indeholder: - 75m Hegn af typen Fletvævhegn, 125cm højt - Montering af hegn	16.626,55 kr.
Vægge og lofter			
P.1	Sløjde	Fuld maling af sløjde og tilhørende gang inkl. Demontering og montering af inventar	41.847,88 kr.
P.3	Nye specialklasser	Fuld maling af klasse værelser inkl. Demontering og montering af inventar	81.164,16 kr.
P. 5	Nye klasseværelser	Fuld maling af klasse værelser inkl. Demontering og montering af inventar	41.522,11 kr.

P.6	0-klasseværelser	Fuld maling af klasse værelser inkl. Demontering og monterning af inventar -2 klasseværelser	46.734,45 kr.
P.2	Billedkunst	Nye lofter	74.364,17 kr.
P.3	Nye specialklasser	Nye lofter	199.006,79 kr.
P.5	Nye alm. Klasseværelser	Nye lofter	99.480,40 kr.
P.6	0-klasseværelser	Nye lofter i 4 klasseværelser	200.050,08 kr.
			Samlet
	Byggeomkostninger		2.826.233 kr.
	Andre omkostninger:	Rådgivning, Uforudsete, Byggeplads, Miljøscreening og slutrengøring	918.083 kr.
	Pris i alt		3.744.316 kr.