

Guden Å Centeret					
	Beskrivelse	Anslået omkostninger	Estimeret besparelse	Tilbagebetalingstid	Bemærkninger
Varmeanlæg	Hallen, genanvinding af varmen.	80.000	8.000	10 år.	Varmepumpeløsning til centralvarmen og udskiftning af mortor i ventilation.
	Udskiftning af termostater.	75.000	8.000	9 år.	Montering af termostater med forudstilling.
	Svømmehal, solvarme.	375.000	29.000	12 år.	Solvarme til opvarming af basin vandet. Mulighed for udvigelse så brugsvand kommer med i projektet.
	Hallen, udskiftning af blandesløjfe til nye model.	15.000	5.000	3 år.	Monteres med mulighed for netopkobling.
	Varmepumpeløsning til svømmehallen fra Kronborg.	225.000	27.000	8 år.	Løsning fra Kronborg bør udvides så overskudsvarmen også kan sendes til Hallen hvor der er størst varmebehov.
	Isolering af rør	200.000	40.000	5 år.	Efter isolering af rør.
	I alt	970.000			
Sanitet	Selvlukkende vandhaner med forblandet temperatur.	120.000	10.000	12 år.	
	Brusearmaturer skiftes i små baderum og fælles blandventil monteres.	125.000	12.500	10 år.	Medregnes vvs
	Brusearmaturer skiftes i storebaderum.	80.000	10.000	8 år.	8 stk. i 2 omklædningsrum.
	Udskiftning af 1 skydl Wc'er.	25.000	2.500	10 år.	Anslået 5 stk.
	I alt	350.000			
Ventilation	Svømmehal, optimering af eksisterende anlæg.	50.000	9.000	6 år.	Motorerne udskiftes.
	Hal, store og småomklædning og fitness.	300.000	15.000	20 år	Fitness anlægget kan måske bruges i svømmehallen omklædning
	Samlet løsning for svømmehal, omklædningsrum, fitness.	750.000	75.000	10 år.	En samlet løsning vil reducere strømforbruget og mindske vedligeholdet. Prisen bliver høj, da der skal tages højde for brandforhold.
	I alt	1.100.000			
Ønsker	CTS, samlet løsning	50.000	-	-	Prisen er for at få det eksisterende koblet op.
	Solceller				Anlæg placeret på de flade tage og eventuelt på skrå tagene. I alt kan der produceres ca. 120.000 kwh årligt.
	I alt	50.000			
Bygning	Svømmehal, nye vinduer.	110.000	2.000	25 år.	
	Hallerne, nyt tag og efterisolering.	800.000	26.000	30 år.	Prisen er afhængig af valg af kvalitet og materialer
	Port til det fri.	60.000	2.000	30 år.	Yderdør der er utæt
	Gavle efterisoleres.	240.000	16.000	15 år.	300 kvm.
	Udskiftning af vinduer				Prisen kan svinge mellem 15-30.000 kr. Hvor mange er der?

I alt

1.210.000