

| Rask Mølle klubhus | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | Beskrivelse | Anslået omkostninger | Estimeret besparelse | Tilbagebetalings tid | Bemærkninger |
| Varmeanlæg | Udskiftning til vejrkomenserende styringer. | 18.000 | 2.250 | 7 år. | Der er ingen varmestyring på centralvarmen eller styring af brugsvandet. |
| | Termostatventiler med forindstilling. | 6.000 | 750 | 8 år. | ca. 12 stk. |
| | Udskiftning af cirkulationspumper. | 6.000 | 750 | 8 år. | ca. 3 stk. |
| | Teknisk isolering. | 2.500 | 500 | 5 år. | Primært i kælderen mangler der teknisk isolering. |
| | I alt | 32.500 | | | |
| Bygning | Efterisolering - fra ca 100 mm til ca 350 mm med papiruld. | 32.000 | 3.246 | 10 år. | Efterisolering 250 mm. med løftning af gangbro, og etablering af vindbrædder. 320 m ² a' ca 100 kr |
| | I alt | 32.000 | | | |
| Teknik | Timer til køleskab. | 150 | 150 | 1 år. | |
| | I alt | 150 | | | |
| Belysning | Skift af lys i klublokaler. | 15.000 | 1.500 | 10 år. | Udskiftning af lyskilde og montering af sensor. |
| | Skift af lys ved skydebanen. | 20.000 | 1.400 | 15 år. | OBS på lyskrav. |
| | I alt | 35.000 | | | |
| I alt | | 99.650 | 10.546 | 9,4 | |