nobelis leg med elementerne

11/4 2018

Tilbud 1 vedr. Naturbørnehave i Stouby

Generelt om dette tilbud:

Tilbuddet skal tænkes som en række enkeltstående punkter, der kan derfor udfærdiges nye tilbud hvor forskellige dele er trukket ud.
Priserne er inklusiv levering og opstilling.
Priserne er uden overfladebehandling af produkterne.

Generelt om Nobelis:

Vi har designet og bygget primært legepladsredskaber i 16 år.

Vores produkter er originalt designede og vi bygger dem selv på vores værksted i Nr. Lyndelse på Midtfyn. De er ofte individuelt tilpassede og hvis vores kunder har idéer eller tanker kan vi ofte realisere dem. Sådan er mange af vores produkter for øvrigt blevet til. Vi hører derfor tit at det er meget inspirerende at se et projekt tage form sammen med os.

Forbehold og almindelige vilkår:

Garanti og produktansvar:
Alle vores produkter er produktansvarsforsikrede. Vi yder 2 års garanti på fabrikationsfejl. Vi yder 10 års garanti mod råd og svamp for rubiniatømmer.

Udgravede materialer: Prisen omfatter ikke bortskaffelse af udgravede materialer.

Byggetilladelse: Bygherre ansøger om byggetilladelse, vi bistår med nødvendige beskrivelser samt skitser mm.

Betaling: Der aftales a conto betaling.

Med venlig hilsen
Mikael Skensved

nobelis leg med elementerne

Gl. Byvej 84
5792 Årslev
www.nobelis.dk
mail@nobelis.dk

Bente: tlf: +45 30 42 12 02

Mikael: tlf: +45 26 75 55 04

”Madpakkehus, model Svendborg.” 5/4 2018

Beskrivelse:
Madpakkehus som vi har designet til Øhavsstien på Sydfyn.

Materialer:
- Stolper er i rubiniastammer, øvrigt tømmer i dansk douglasgran.
- Taget opbygges med tæt sammenlagte 25 mm. kalmarplanker som lægter. Derpå lægges 1 lag tag-krydsfiner og 1 lag tagpap.

Endvidere:
- Opstilling af 4 stk. siddetrapper med to trin. Bredden på hver trappe er ca. 2 m. Dybden af de enkelte trin er 30- 35 cm, højden af hvert trin er ca. 30 cm.
- Opstilling af bagvæg ud for de to nordlige siddetrapper. Bagvæggen opbygges af kantskårede 25 mm douglasplanker, bredde 15- 25 cm.
- Opstilling af cafébord i hver ende af madpakkehuset. Bredden af hvert bord er 50- 60 cm. Bordene går ca. 50 cm ind i huset fra gavlstolpe.

Mål og Dimensioner:

Tagudhænget måler ca. 6,8m x 4,25m.
Selve grundarealet måler ca. 4,7 m x 3,1 m
Højden under tagudhænget er ca. 2,2 m
Højden til overkant yderrem er ca. 2,5 m.
Højden til overkant kip er ca. 3,5 m.

Priser:
Prisen er inklusiv levering og opstilling.

Bund i Madpakkehuset:
Prisen omfatter ikke etablering af ny bund i madpakkehuset.

Byggesagsbehandling:
Prisen omfatter ikke byggesags-behandling.
Vi er selvfølgelig behjælpelig med diverse tegninger og beskrivelser.

Priser:					
Pris madpakkehus:	1			kr.	65.000,00
Bænke (alle højder):	8	stk. á	1700	kr.	13.600,00
Borde:	2	stk. á	2400	kr.	4.800,00
Overfladebehandling af tømmer				kr.	8.500,00
Pris i alt:				kr.	91.900,00
Moms:	25%			kr.	22.975,00
Pris i alt:				kr.	114.875,00

Skitse Grundplan Madpakkehus, Naturturisme Svendborg

5/4 2018, Mikael Skensved, Nobelis Leg.



5/4 2018 Mikael Skensved, Nobelis Leg.