



Hornsyld Hallen  
Nørremarksvej 3  
8783 Hornsyld

Horsens d. 05.01.15  
Ref.: KB/ah  
Sag.: 2014.18

Vedr.: Tilbygning til Hornsyld Hallen

Hermed tilbud på ny træningssal, depotrum og mellembygning.

**Kort beskrivelse:**

Tag 2 lag pap.

Facader mod syd og nord murers op som eksisterende hal.

Facade mod øst stålplader.

Indvendig: gips væg op til 3 m der over træbeton.

Lofter træbeton

Gulve: Sportsgulv i rytmerum, linoleum i resten.

Varme: Gulvarme i rytme og radiator i depot.

Ventilation: Der udføres i Rytmerum mekanisk ventilation type som i spinning.

Lys: Rytme rum. Sports armatur lysstyrke 300 lux med dæmp.

Gang og depot. Alm kasse armatur med gitter lysstyrke 200 lux.

Der udføre 4 stk bd 30 vinduer 0,9x0,9m placeret højt så der kan monteres spejle under, og ribber i hallen kan forblive.

Af hensyn til brand er der monteret stålskyde porte ind til rytmerum og depot.

I Facaden monteres en ny stor dobbeltdør .

Mellembygningen forbinder Salen med den eksisterende repos ved enden af håndboldbanen via rampe og trappe.

Dette gør det muligt at bruge salen uden at forstyrre igangværende aktiviteter i hallen.

**Tilbud udgør excl. moms Kr. 3.450.000,-**

**Incl. Moms Kr. 4.312.500,-**

Tilbuddet er udarbejdet på grundlag af.

- (99)3.1 Plantegning rev b af 05.01.15
- (99)4.10 Facader rev b af 05.01.15

Tilbuddet indeholder :

- Arkitektarbejder (myndighedsprojekt, hovedprojekt samt alle nødv. procestegninger)

- Ingeniørprojekt (statik samt installationsprojekt er i det omfang myndighederne forlanger)
- Myndigheds forhandlinger og godkendelser (Indhentning af byggetilladelse)

Tilbuddet indeholder ikke:

- Afgifter til værker og offentlige myndigheder, herunder tilslutningsafgifter og gebyr for byggetilladelse.
- Geotekniske forundersøgelser.
- Inventar som spejle ol. er bygherre leverance.
- Musikanlæg.

**Forbehold :**

- Dansk byggeri standardforbehold for totalentreprise af maj 2008.

Med venlig hilsen

Kenneth Brodersen