Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Rasmus Ørsted Olsen
D: +4579755659
M:
Mail:
Rasmus.Olsen
@Hedensted.dk
Sagsnr. 13.02.19-K08-9-22

Vejlevej 3
8740 Brædstrup

31.1.2023

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding på arealer beliggende Norddalsvej 4a, 8762 Flemming samt afgørelse om vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM)

Hedensted Kommune har den 7. oktober 2022 modtaget din ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand fra boring med DGU nr. 106.745 til markvanding på arealer tilhørende ejendommen Vejlevej 3, 8740 Brædstrup. Boringen er beliggende på matr. nr. 7s, Hvirring By, Hvirring.

Der er ansøgt om tilladelse til indvinding af 32.500 m³ grundvand pr. år til vanding af ca. 32,5 ha.

Tilladelse

Der meddeles hermed tilladelse efter §20 i Vandforsyningsloven[1] til indvinding af 32.500 m³ grundvand årligt til markvanding på arealer beliggende Norddalsvej 4a, 8762 Flemming.

Tilladelsen til vandindvinding er gældende indtil den 1. februar 2038.

Vilkår

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Anlæg og drift:

1. Indvindingens formål er til markvanding.

2. Der må højst indvindes i alt 32.500 m³ grundvand pr. år fra boringen vist i nedenstående skema.

Boring DGU nr.	**Lokalisering**	**Tilladt vandmængde m³/år**	**Tilladt timekapacitet m³/time**
106.745	Norddalsvej 4a, 8762 Flemming Matr. nr. 7s, Hvirring By, Hvirring	32.500	35

   Boringens placering samt vandede arealer fremgår af vedlagte kortudsnit, se bilag 1.

3. Tilladelsen omfatter markvanding af ca. 32,5 ha tilhørende ejendommen Vejlevej 3, 8740 Brædstrup.

4. Indvindingsanlægget skal være indrettet i overensstemmelse med brøndborerbe-

[1] LBK om vandforsyning m.v. nr. 602 af 10/05/2022.

kendtgørelsen[2]. Herunder skal indvindingsanlægget være indrettet, så der ikke kan ske indtrængning af overfladevand og smådyr samt være aflåst.

5. Udskiftning af pumper til anden ydeevne kræver ny tilladelse fra Hedensted Kommune.

6. Ejer er erstatningspligtig for skader, som forvoldes i bestående forhold under anlæggets drift[3]. Erstatningsspørgsmål om skader forvoldt ved forandring af grundvandsstanden afgøres af taksationsmyndighederne.

7. Når boringen ikke anvendes længere, skal den sløjfes efter retningslinjerne i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land[2]. Sløjfningen skal indberettes til GEUS og meddeles kommunen.

8. Såfremt driften af indvindingsanlægget viser sig at have en negativ påvirkning på de omkringliggende naturområder, herunder vandløbene, kan Hedensted Kommune uden erstatning ændre vilkårene i indvindingstilladelsen eller helt inddrage den.

Indberetning

9. Den indvundne vandmængde skal måles og aflæses en gang årligt. Aflæsningen skal foretages pr. 1. januar, og resultatet skal indberettes til Hedensted Kommune inden den 1. februar samme år.

10. Den oppumpede vandmængde skal måles ved brug af vandur (kubikmeter-måler) eller timetæller.

11. Hedensted Kommune kan til en hver tid ændre metoden til måling af oppumpede mængder grundvand.

Erstatningsboring

12. Kommunen skal kontaktes, hvis den eksisterende boring ønskes erstattet af en ny.

Fredningsområde

For at sikre grundvandet mod forurening meddeles følgende påbud efter miljøbeskyttelsesloven[4]:

13. Efter miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1 fastlægges et fredningsområde omkring boringerne, begrænset af en cirkel med centrum i boringen og en radius på 10 m. Inden for fredningsområdet må der ikke gødes eller bruges pesticider. Derudover må ikke anbringes eller anvendes stoffer på en sådan måde, at indvindingsanlæggene udsættes for forurening.

Tidsfrister

14. Tilladelsen er gældende **<u>indtil den 1. februar 2038</u>**. Ønskes tilladelsen fornyet, skal der indsendes ansøgning herom til Hedensted Kommune inden d. 1. februar 2038.

Tilsyn:

Hedensted Kommune fører tilsyn med, at de anførte betingelser overholdes. Hvis betingelserne ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning[5].

Overtrædelse af vilkår fastsat efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven kan straffes efter de respektive loves bestemmelser herom jf. §84 i vandforsyningsloven og

[2] Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, kap. 2
[3] LBK om vandforsyning m.v. nr. 602 af 10/05/2022, § 23.
[4] Lovbekendtgørelse 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse.
[5] LBK om vandforsyning m.v. nr. 602 af 10/05/2022, § 34.

§110 i miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen kan tilbagekaldes hvis indvindingen ikke er sket inden for et sammenhængende tidsrum af 5 år, jf. vandforsyningslovens §35.

Afgørelse vedr. VVM

Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at den ansøgte vandindvinding ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Den ansøgte indvinding af grundvand er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. § 21 i Lov om miljøvurdering[6].

Afgørelsen er truffet på baggrund af miljøscreeningen, der er foretaget jf. sagsfremstillingen og VVM-screeningsskemaet, der er vedlagt som bilag.

Habitatvurdering

Tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand er omfattet af §§ 7 og 8 i habitatbekendtgørelsen[7]. Der skal derfor foretages en vurdering af om indvindingen af grundvand i sig selv, eller i forbindelse med andre vandindvindinger, kan påvirke et Natura-2000 område eller bilag IV-arter væsentligt.

Hedensted Kommune vurderer på baggrund af miljøscreeningen, der er foretaget jf. sagsfremstillingen, at det ansøgte ikke påvirker et Natura-2000 område eller bilag IV-arter væsentligt.

Offentliggørelse og klagefrist

Hedensted Kommunes afgørelse efter § 20 i vandforsyningsloven og efter § 21 i miljøvurderingsloven vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.hedensted.dk **den 2. februar 2023**. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. klagevejledning (bilag 3).

Sagsfremstilling

Ansøgningen

Hedensted Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand fra boring med DGU nr. 106.745 til markvanding på arealer tilhørende ejendommen Vejlevej 3, 8740 Brædstrup. Boringen er beliggende på matr. nr. 7s, Hvirring By, Hvirring. Der er ansøgt om tilladelse til indvinding af 32.500 m^3 grundvand pr. år til markvanding.

Det er angivet, at det indvundne ikke skal bruges til husholdningsformål. Boringen er indbygget i en tørbrønd, hvis øverste kant er ca. 50 cm over terræn. Det omkringliggende terræn skråner væk fra boringen. Der er ikke etableret beskyttelseszone omkring boringen.
Tørbrøndens sider beskrives som tætte, og tørbrønden har støbt bund og tæt dæksel.

På boringen er der monteret timetæller.

Der er tale om en fornyelse af en markvandingstilladelse. De seneste år er der maksimalt indvundet 18.095 m^3/år (2018). Tilladelsen skal illustrere det faktiske behov. Der er et ønske om at vande et større areal end i den tidligere tilladelse. **Indvindingstilladelsen sættes derfor til 32.500 m^3/år.**

[6] LBK. nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
[7] Bekendtgørelse nr. 2091 af 12/11-2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Indvindingens placering (områdeafgrænsning)
Markvandingsboringen er placeret:
- inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
- inden for indsatsområde med hensyn til nitrat (ION).
- inden for nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
- uden for et alment vandværks indvindingsopland.

Geologiske og hydrogeologiske forhold i området
Boringen er i Jupiter Databasen beskrevet som en boring i en brønd. Boringen er 18 m dyb. Lagserien for de øverste 7 m er ukendt. Jordlagene i de øverste 7 m forventes jf. den hydrostratigrafiske model for området primært at bestå af sandaflejringer. Herunder og ned til bunden af boringen observeres smeltevandssandaflejringer.
Boringen er filtersat fra 13-18 meters dybde.

Prøvepumpning af boringen med 35 m^3/t gav en sænkning på 8 meter.

Indvindingens påvirkning af grundvandsressourcen (Grundvandsforekomstens kvantitative tilstand)
- Markvandingsboringen er beliggende i hovedvandopland 1.5 Randers Fjord.
- Der indvindes fra et terrænnært grundvandsmagasin.
- Grundvandsforekomsten har ved beregningen i Vandområdeplanerne 2021-2027 god kvantitativ tilstand.

Det vurderes, at fortsat indvinding ikke vil forhindre opfyldelse af målsætningen for grundvandsforekomsten.

Indvindingens påvirkninger af andre indvindinger i området
- Afstand til nærmeste vandværksboring (Nim Vandværk i Horsens Kommune) er ca. 2200 m i nordlig retning.
- Afstanden til nærmeste erhvervsindvindingsboring er ca. 650 m mod sydvest.
- Afstanden til nærmeste private husholdningsboring er ca. 330 m mod syd.

Det vurderes, på baggrund af en begrænset indvindingsmængden, og afstanden til andre boringer, at nærliggende indvindinger i området ikke vil blive væsentlig/uhensigtsmæssigt påvirket.

Beslutningsstøtteværktøjet BEST
Der er desuden lavet en vurdering af vandindvindingens påvirkning af naturområder og vandløbsoplande i beslutningsstøtteværktøjet BEST. Gennemgangen i BEST viste, at der i området var ét enkelt vandløbsopland, som blev påvirket. Der er i området 12 påvirkede naturområder jf. beregningerne i BEST.

Indvindingens påvirkning af omgivelserne
- Boringen er placeret ca. 2500 m fra nærmeste beskyttede vandløb.
- Boringen er placeret ca. 460 m fra nærmeste beskyttede natur (type mose).
- Der er ikke registreret særlige arter inden for en radius af 300 m fra boringen.

Vandindvindingen må ikke medføre en tilstandsændring, der forringer naturtypen og dens levesteder for arter eller giver betydelige forstyrrelser af arter, som findes i området.

Der er i BEST fundet kritiske påvirkninger af 6 søer, 3 moser og 2 overdrev samt en måske kritisk påvirkning af én sø.
<u>Søer</u>
Der er i BEST fundet kritiske påvirkninger af seks søer samt en måske kritisk påvirkning af én sø.

Fælles for fire af søerne er, at de er kalkrige, med kransnålealger, og ligger i område med mange søer, der primært er grundvandsfødte, da det øvre grundvandsspejl ligger lige under terræn. Samtidig modtager de overfladevand fra et større opland. Søerne er forholdsvis dybe og tørrer aldrig ud. Søerne er forbundet til andre søer via åbne grøfter. Den nuværende naturtilstand er tilpasset den indvinding, der har foregået fra boringen (og omkringliggende boringer) siden 1977. Påvirkningen fra ansøgte boring på de fire søer er omkring 1 cm. Afstanden fra ansøgte boring til søerne er ca. 900 m. Det vurderes, at denne begrænsede grundvandssænkning ikke påvirker søernes naturtilstand.

Fælles for tre af søerne er, at de har ringe naturtilstand og ingen grundvandsbetingede arter. Den nuværende naturtilstand er tilpasset den indvinding, der har foregået fra boringen (og omkringliggende boringer) siden 1977. Det vurderes, at grundvandssænkningen ikke påvirker søernes naturtilstand.

Moser
Der er i BEST fundet kritiske påvirkninger af 3 moser.

Den ene mose er opstået i forbindelse med grusgravning i 1970-erne. Vandet kom fra et tilløb nordøst for. Mosen er udtørret i perioden 2004-6 pga. vejprojekt, der afskar hovedparten af vandtilførslen. Mosen har en ringe naturtilstand og ingen grundvandsbetingede arter. Den nuværende naturtilstand er tilpasset den indvinding, der har foregået fra boringen (og omkringliggende boringer) siden 1977 og den akkumulerede beregnede grundvandsænkning er på 20 cm ved maksimal udnyttelse af indvindingstilladelserne i området. Ansøgte boring påvirker med 10% af den samlede påvirkning. Det vurderes, at grundvandssænkningen ikke påvirker mosens naturtilstand.

Den anden mose har en ringe naturtilstand og ingen grundvandsbetingede arter. Den er opstået mere end 30 år efter indvindingen startede. Den nuværende naturtilstand er tilpasset den indvinding, der er foregået fra boringen (og omkringliggende boringer) siden 1977 og den akkumulerede beregnede grundvandsænkning er på 16 cm ved maksimal udnyttelse af indvindingstilladelserne i området. Ansøgte boring påvirker med 9% af den samlede påvirkning. Det vurderes, at grundvandssænkningen ikke påvirker mosens naturtilstand.

Den tredje mose er en mose med rigkærspræg og derfor grundvandsbetinget. Den nuværende naturtilstand er tilpasset den indvinding, der har foregået fra boringen (og omkringliggende boringer) siden 1977 og den akkumulerede beregnede grundvandsænkning er på 13 cm ved maksimal udnyttelse af indvindingstilladelserne i området. Ansøgte boring påvirker med 10% af den samlede påvirkning. Påvirkningen fra ansøgte boring på mosen er omkring 1 cm. Afstanden fra ansøgte boring til søerne er ca. 900 m På baggrund af ovenstående oplysninger vurderes denne sænkning således ikke at ændre på naturtilstanden af mosen.

Overdrev
Der er i BEST fundet kritiske påvirkninger af 2 overdrev. Overdrevene er tørre uden trykvandspåvirkede områder. Naturtilstanden vil ikke blive påvirket af en eventuel grundvandssænkning

Vandløb
Der er i BEST fundet en påvirkning på et §3-beskyttet vandløb (Gudenåen – Åle Østermark). Den akkumulerede påvirkning fra alle områdets indvindinger er på 10% af medianminimumsvandføringen. Jf. Hedensted Kommunes administrationspraksis vurderes denne påvirkning af være uproblematisk.
Det vurderes derfor, at indvindingen ikke har væsentlig miljøpåvirkning på overfladevand, grundvandsressourcen, beskyttet natur eller nærmeste naboer/boliger.

Internationale beskyttelsesområder Natura 2000 og Bilag IV-arter
Ifølge Habitatbekendtgørelsen[8] skal Hedensted Kommune foretage en vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på en række internationale naturbeskyttelsesområder samt visse beskyttede arter og deres levesteder.

Der er ca. 5,6 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 236 Bygholm Ådal, som rummer Habitatområde nr. 32.

Der er i Best-beregningen ikke er fremkommet naturlokaliteter med kritiske sænkninger indenfor Natura 2000-området.
Indvindingen vurderes, på baggrund af afstanden til Natura 2000-området, ikke at forringe de naturtyper og deres arters levesteder, eller at give betydelige forstyrrelser af arter, som findes på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag.

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området, hvor indvindingen er placeret. Kildepladsen er beliggende indenfor udbredelsesområdet for bilag IV arter[9] som odder, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, strandtudse og flere forskellige flagermusarter.

Hedensted Kommune vurderer, at vandindvindingen ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Beskyttede områder
Boringer ligger uden for beskyttelseslinjer til strand, kyst, sø, å, fortidsminder m.fl.

Der er ingen internationale naturbeskyttelsesområder indenfor 300 meter fra indvindingsboringen. Boringen er placeret uden for skovbyggelinje, kirkeomgivelser og kirkebyggelinjer.

Jordforurening – V2 og V1 kortlagte grunde
Der er indenfor 500 m fra ansøgte indvindingsboring ingen kortlagte grunde på V1 eller V2.

Spildevandsforhold
Indenfor 300 m fra indvindingsboringen har kommunen kendskab til én ejendom med lukket pilerenseanlæg samt én ejendom med nedsivningsanlæg.
Anlæggene har en afstand på over 200 m til indvindingsboringen, og det vurderes ikke at udgøre en risiko for indvindingen.

Jordvarmeanlæg
Der er ikke registreret jordvarmeanlæg indenfor 300 m fra boringen.

Hedensted Kommunes vurdering:
Vilkårene er stillet for at sikre, at indvindingen ikke påvirker omgivelserne i negativ retning.

Hedensted Kommune vurderer, at indvindingen samlet set ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet og omgivelserne.

---

[8] Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

[9] Søgaard, B., Wind, P., Elmeros, M., Bladt, J., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Jørgensen, A.G., Sveegaard, S. & Teilmann, J. 2013. Overvågning af arter 2004- 2011. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 240 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50. http://www.dmu.dk/Pub/SR50.pdf

Det vurderes, at grundvandsressourcen i området indtil videre er tilstrækkelig og at indvindingen ikke vil påvirke ressourcen negativt. Ligeledes vil grundvandsressourcen gendannes hvis indvindingen ophører.

I øvrigt:
Hvis De er i tvivl om noget i dette brev, er De velkommen til at ringe på tlf. 79 75 56 59, eller sende en e-mail til rasmus.olsen@hedensted.dk

Med venlig hilsen

Rasmus Olsen
Geolog

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Forbrugerrådet

Bilag 1: Kortbilag

Bilag 2 - VVM-screening

Afgørelse om ikke- VVM-pligt i forbindelse med vandindvindingstilladelse fra boring DGU nr. 106.745, Norddalsvej 4a, 8762 Flemming.

Hedensted Kommune har modtaget ansøgning om indvindingstilladelse.
Indvindingen skal foregå fra en eksisterende boring på matr. nr. 7s, Hvirring By, Hvirring.

Indvindingen er omfattet af bilag 2 pkt. 10m ("arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand"), vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter og 2d-iii (Dybdeboringer: vandforsyningsboringer) i VVM loven[10]. Da det er et eksisterende anlæg, er der ikke taget stilling til anlægsfasen.

Der er tale om et eksisterende indvindingsanlæg. Tilladelsen er på 32.500 m^3 grundvand pr. år.

Afgørelse
Hedensted kommune træffer hermed afgørelse[10] om, at indvindingen af 32.500 m^3 grundvand årligt til markvanding ikke er VMM-pligtig.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den ansøgning der er fremsendt til Hedensted Kommune, og en gennemgang af en lang række miljømæssige forhold som viste, at vandindvindingen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er tale om en endelig indvindingstilladelse.

Projektets karakteristika
- Indvindingsanlægget er placeret på en mark.
- Der indvindes vand ifm. markvanding.
- Anlægget har ikke behov for råstoffer eller vand.
- Der forudsættes ikke etablering af yderligere forsyningskapacitet.
- Der genereres ikke affald.
- Anlægget giver ikke anledning til forøget støj eller luftforurening.
- Anlægget giver ikke anledning til vibrationer, støv-, lugt- eller lysgener.
- Anlægget udgør ikke en særlig risiko for uheld.

Anlæggets placering
- Anlægget forudsætter ikke ændringer i arealanvendelse
- Anlægget forudsætter ikke ændring i eksisterende lokalplan eller kommuneplanen.
- Anlægget kan udgøre en hindring for kommende udnyttelse af grundvand og råstoffer i området.
- Anlægget påvirker ikke sårbare vådområder
- Anlægget er placeret uden for kystnærhedszonen
- Anlægget forudsætter ikke rydning af skov
- Anlægget er ikke i strid med eller til hinder for etablering af reservater eller naturparker.
- Anlægget vil ikke påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder
- Anlægget forventes ikke at påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer er overskredet.
- Anlægget er ikke placeret i tæt befolket område.
- Anlægget påvirker ikke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.

[10] Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Potentiel miljøpåvirkning

- Området, hvor anlægget er placeret, er ikke sårbart over for den potentielle miljøpåvirkning.
- Med hensyn til kumulative effekter, beslaglægger indvindingen en del af den samlede grundvandspulje, hvilket kan medføre begrænsninger for kommende ansøgninger.
- Der forventes ikke miljøpåvirkninger ud over Hedensted Kommunes område.
- Der forventes ingen væsentlige eller komplekse miljøpåvirkninger.
- Der forventes ingen varige, irreversible påvirkninger. Eventuelle påvirkninger vil finde sted i tørre perioder i dyrkningssæsonen.

Klage over afgørelsen

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. klagevejledningen Bilag 3.

Bilag 3 - KLAGEVEJLEDNING VEDR. INDVINDNING OG VVM

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på http://naevneneshus.dk

Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 5600.

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest d. 2. marts 2023.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen.