

Hedensted Kommune
Niels Espes Vej 8,
8722 Hedensted

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Fie Jul Knudsen
D: +4579755668
Mail:
Fie.Knudsen@hedensted.dk
Sagsnr. 09.40.20-P19-25-25

10.09.2025

Afgørelse om at opførelse af tilbygning til daginstitution Myretuen inkl. udvidelse af parkering, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Hedensted Kommune har den 1. juli 2025 modtaget Hedensted Kommunes VVM-ansøgning i forbindelse med at der opføres tilbygning til daginstitution Myretuen inkl. udvidelse af eksisterende parkeringsplads med plads til over 20 biler og regnvandshåndtering herfra beliggende Søndre Fælledvej 14, matr.nr. 12bd, Tørring By, Tørring.

Ansøgningen er indsendt i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven¹ med henvisning til bilag 2 punkt 11c.

11c) *Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).*

Denne afgørelse er gældende for det samlede projekt.

Kommunens afgørelse

På baggrund af en VVM-screening vurderer Hedensted Kommune, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke skal gennemgå en miljøvurdering (VVM).

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM). Er afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den.

Denne afgørelse er ikke en tilladelse til projektet, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces, før der meddeles øvrige tilladelser/godkendelse til projektet.

Sagens oplysninger

Projektet består af udvidelse af eksisterende daginstitution på matr.nr. 12bd, Tørring By, Tørring.

Institutionen udvides med en ny tilbygning og overdækning på i alt 306 m², hvorved den samlede fremtidige bebyggelse bliver i alt 1226 m². Herudover udvides den eksisterende grus-parkeringsplads med 850 m², således at parkeringsarealet på matriklen går fra ca. 340 m² til i alt 1190 m². Fremadrettet vil der være plads til i alt 37 biler jf. indsendt situationsplan (bilag 5).

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

I forbindelse med udvidelse af parkeringspladsen etableres grøfter langs skel mod nordøst og øst til håndtering af overfladevand det større parkeringsareal.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, på baggrund af VVM-screeningen og ud fra projektets placering, karakteristika og potentielle indvirkning på miljøet inklusiv de kumulative effekter, at projektet ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet. Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

Begrundelse

Nedenstående er kort sammenfatning af myndighedsvurdering på baggrund af indsendt ansøgningsskema (bilag 2)

Projektet er ikke omfattet af en lokalplan eller udlagt til specielt formål jf. gældende kommuneplanrammer. Området er beliggende i landzone lige udenfor Tørring by i retning mod Uldum.

Det vurderes, at projektet i anlægsfasen kan gennemføres uden at være til væsentlig gene for omgivelserne ift. støj, luftforurening og støvgener, da der er tale om almindeligt anlægsarbejde.

I driftsfasen vil projektet bestå af almindelig daginstitutionsaktivitet som tidligere. Det vurderes ligeledes, at driftsfasen vil være uden væsentlig gene for omgivelserne.

Der er ikke konstateret jordforurening på ejendommen.

Projektet forventes realiseret ved brug af almindelige bygge- og anlægsmateriale. Der forventes kun almindeligt byggeaffald. Jord der afrømmes, bortskaffes ift. reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

Sanitært spildevand afledes i både drift og anlægsfase til Hedensted Spildevand a/s spildevandskloak jf. kommunens spildevandsplan.

Eksisterende befæstelse afleder tag- og overfladevand som hidtil i eksisterende LAR-anlæg. Til håndtering af tagvand fra ny bebyggelse etableres faskiner og lavning. Til håndtering af overfladevand fra parkeringsplads etableres grøfteanlæg mellem parkeringsareal og skel mod nordøst og øst.

Hedensted Kommune udsteder efterfølgende tilladelse til håndtering af regnvand med vilkår i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Tilladelsen stiller vilkår, for at mindske risikoen for påvirkning af grundvand, vandløb og overfladevand.

Både den indsendte koordinerende ledningsplan (bilag 7) og kommunens kortmateriale viser en drænledning, som er registeret på tværs af matriklen. Ansøger har indsendt dokumentation på, at det registrerede drænrør består af et tæt plastikrør uden mulighed for ind- og udsivning i en radius af 25m fra anlæg til håndtering af regnvand, hvorfor det vurderes at regnvandsløsninger skal håndteres som værende nedsivning og ikke udledning.

Drænledningen løber på tværs af matriklen mod syd og ender ifølge kommunens kortmateriale indenfor Natura 2000 område N77 Uldum kær, som ligger ca. 100 m øst for matriklen. Da regnvand nedsives indenfor matrikelgrænse og ikke udledes til drænledning, vurderes det, at der ikke er risiko for påvirkning af overfladevand eller Natura 2000-området.

Der er registeret en mindre § 3 naturbeskyttet sø ca. 30 nord for matrikelskel. Pga. afstanden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil have en negativ indvirkning på beskyttet natur.

Der er ca. 1 km til nærmeste fredning v. Tørring Kirke. Det vurderes, at det ansøgte, ikke påvirker det fredede område pga. afstanden

Der er ikke kendskab til rødlistede arter i området.

Den nye tilbygning opføres på areal, hvor der har været buske, træer, legeplads, mv., men vil pga. den hidtidige anvendelse og forstyrrelser ikke favoriseres af de bilag IV arter der er udbredelsesområde for.

Parkeringsarealer etableres på et areal, der har være dyrket, hermed forventes ikke bilag IV arter i denne del af projektområdet, da de arter der er udbredelsesområde for, ikke favoriserer dyrket mark.

Hedensted Kommune vurderer samlet set, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor skal projektet ikke gennemgå en miljøvurdering.

Forudgående høring

Inden afgørelse om miljøvurdering træffes, skal kommunen høre andre berørte myndigheder om, hvorvidt de vurderer, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering af projektet. Ved berørt myndighed forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for at projektet kan realiseres.

Hedensted Kommune har vurderet, at der ikke er andre berørte myndigheder, end kommunen selv.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på [kommunens hjemmeside](#) den 11. september 2025.

Klagevejledning

Klagevejledningen er vedlagt som bilag 1. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Fie Jul Knudsen
Biolog

Bilag

1. Klagevejledning
2. Ansøgningsskema inkl. myndighedsvurdering og screening
3. Oversigtskort 1:50.000
4. Oversigtskort 1:5.000
5. Situationsplan
6. Facader
7. Koordinerende ledningsplan

Kopimodtagere

- Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø
cvr. 60804214 og p-nr. 1002121278
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh. SV
cvr. 56230718 og p-nr. 1003112789
- Vejlemuseerne, Spinderigade 11e, 7100 Vejle
cvr. 29189900
- Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense
cvr. 25798376



Notatark

Sagsnr. 09.40.20-P19-25-25

Sagsbehandler

Fie Jul Knudsen

4.9.2025

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om ikke miljøvurderingspligt, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på [Nævnenes Hus](#).

Hvad kan du klage over?

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, det vil sige have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Derudover kan du klage over retlige spørgsmål.

Klageportalen

Du sender klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på [Nævnenes Hus](#).

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Vi videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort.

Bilag til afgørelse om projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) inklusiv myndighedsvurdering

Projekt navn: **Myretuen, tilbygning til daginstitution**

Projektet går ud på **tilbygning til vuggestue samt udvidelse af grus parkering til ca. 28 p-pladser**

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet jævnfør ansøgningsskemaet, som fremgår af bilag 1 til Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening med videre for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 806 af 14. juni 2023) samt kommunens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Farvekodeforklaring: Farverne "rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

-

Basisoplysninger	Tekst – Udfyldes af ansøger	Myndighedsvurdering - udfyldes af kommunen
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	I forbindelse med udvidelsen af daginstitutionen Myretuen udvides p-pladsen med 850 m2 parkeringsareal udlagt i grus, hvor overfladevand nedsives diffust gennem grus overfalden og gennem åbne grøfter langs pladsen	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Hedensted Kommune – Ejendomme og Service, tlf. 79 75 50 00	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Frank Andersen, Ejendomme og Service, frank.andersen@hedensted.dk / tlf. 29 11 20 80	
Projektets adresse, matrikelnummer og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater	Sdr. Fælledvej 14, 7160 Tørring	

for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matr.nr. 12bd, Ejerlav: Tørring By, Tørring		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Hedensted Kommune		
Oversigtskort i målestok eksempel 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Målestok angives: 1:50.000 (Bilag 3)		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: 1:5.000 (Bilag 4)		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: XX
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: XX
			Hedensted Kommune har ingen yderligere kommentarer
			Hedensted Kommune er uenig. Projektet er opført under bilag 2 pkt. 11c) Renseanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)
Projektets karakteristika	Tekst		Myndighedsvurdering
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matrikelnummer og ejerlav	Ejer: Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	850 m2 udvidelse af p-plads udlagt i grus. Samlet p-plads areal efter udvidelse på 1190 m2		Ifølge byggesøgning: 02.34.00-P19-916641-25:
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²			Institution bestående af ældre bygning og småbygninger og overdækkede arealer på i alt på 920 kvm og ny tilbygning og overdækning på ialt 306kvm.
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Samlet fremtidig befæstelse: 1226kvm bygninger og overdækning 1667kvm parkeringsplads og øvrig belægning
			Ny bebyggelse på i alt 306kvm. Ny parkeringsplads på 850kvm. Situationsplan, der viser fremtidig befæstelse ses på bilag 5
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i meter	Der foretages ikke grundvandssænkning		

Projektets samlede grundareal angivet i hektar eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i meter Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der henvises til vedlagte situationsplan (Bilag 5) ift. arealangivelser Der foretages ikke nedrivningsarbejder.	Projektet har samlet grundareal på 7126kvm. Ifølge byggeansøgning: 02.34.00-P19-916641-25: Der opføres i alt 1039kvm bebyggelse. Derudover samlet 187kvm overdækning. Samlet ny befæstelse vil være 2893kvm (belægninger og bygninger) Der bygges i ét plan. Bygningshøjde for ny bebyggelse er angivet til 6,4m (Bilag 6)
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Der vil kun blive anvendt almindelige byggematerialer til etablering af bygninger og veje. Ingen vandmængde, udover almindelig vand til byggebrug. Alene almindeligt byggeaffald. Jord der afrømmes bortskaffes iht. gældende reglerne. Spildevand alene fra toiletforhold til byggeriets beskæftigede ledes til eksist. spildevandskloak.	

Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Ingen spildevand med udledning til vandløb, søer eller hav.	Der bygges ovenpå og ved registreret drænlledning. Ansøger oplyser dog, at drænet i en radius af 25m fra alle de planlagte nedsivningsarealer ligger i tæt rør uden mulighed for ind- eller udsivning. Ansøger har indsendt dokumentation for dette.
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Regnvand nedsives som diffus nedsivning og via åbne grøfter.	
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Anlægsperioden er planlagt til perioden hurtigste muligt.	Der arbejdes indenfor normal arbejdstid i hverdage. Der vil ikke være behov for ekstra belysning
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant, da der ikke sker nogen produktion.	Hedensted Kommune har ingen yderligere kommentarer
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg:	Ingen farlig affald. Området spildevandskloakeres iht. lokalplanen og spildevandsplan. Spildevand fra området afledes til Hedensted Spildevand A/S.	Kun almindeligt husholdningsaffald. Området er ikke lokalplanlagt.

Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Ingen spildevandsudledning direkte til vandløb, sø eller hav.			Hedensted Kommune har ingen yderligere kommentarer hertil, da ansøger har indsendt dokumentation på at det registrerede drænrør er tæt uden mulighed for ind- eller udsivning i en radius af 25 m fra alle nedsivningsarealer.
Håndtering af regnvand:	Regnvand nedsives som diffus nedsivning og via åbne grøfter.			Eksisterende bygninger udleder til eksisterende LAR-anlæg. Der etableres lavning (markeret som regnvandsbassin i ledningsplan (Bilag 7)) og faskine til håndtering af regnvand fra nye bygninger
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		Hedensted har ikke yderligere bemærkninger
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Hedensted Kommune har ikke yderligere bemærkninger.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 12.	Hedensted Kommune har ikke yderligere bemærkninger
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	Hedensted Kommune har ikke yderligere bemærkninger
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende	Der er ingen lokalt fastsatte støjgrænser. Der gælder heller ikke egentlige støjgrænser for bygge- og anlægsarbejder.


			vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til punkt 17.	Projektet er omfattet af miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Hedensted Kommune vurderer, at bygge- og anlægsarbejdet ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger i omgivelserne.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Anlægsarbejdet vil være omfattet af bekendtgørelse om midlertidige aktiviteter. I driftstilstanden vil virksomheden være omfattet af vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse fsa. støj, lugt, vibrationer. Disse er fastsat med afsæt i luft, støj- og luftvejledningen.	Bygge- og anlægsarbejdet er omfattet af miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Der meddeles ikke en miljøgodkendelse, idet projektet ikke er omfattet af reglerne om dette.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Projektet vurderes ikke at medføre øgede støjgener hos naboer i driftsfasen.	Det vurderes, at projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger i omgivelserne i driftsfasen.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til punkt 20.	Hedensted Kommune har ikke yderligere bemærkninger
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Hedensted Kommune har ikke yderligere bemærkninger.

I driftsfasen?			I anlægsperioden vil der ifm. byggearbejder kortvarigt kunne opstå støvemission. Gener forhindres gennem hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, renholdelse af køreveje, vanding mv. Driftsfase Nej. Der er tale om et projekt og aktivitet, som ikke omfatter støvende processer	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Nej til begge faser.	Hedensted Kommune har ikke yderligere bemærkninger
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Projektet forventes ikke at medføre væsentlige lysgener for berørte naboer I hverken anlægsperioden eller i driftsfasen.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jævnfør bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		Hedensted Kommune har ikke yderligere bemærkninger.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Området er ikke lokalplanlagt.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:	Der er ingen gældende bygge- og beskyttelseslinjer for området og projektet kræver derfor ingen dispensationer herfra.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Projektet kan muligvis periodevis begrænse anvendelse af nabomark i anlægsperioden, da der arbejdes og anlægges helt op ad skel mod øst.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Der er ikke udlagte råstofområder inden for projektområdet.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		Hedensted Kommune har ingen yderligere kommentarer

29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ hektar og mere end 20 meter bredt.)		X		Hedensted Kommune har ingen yderligere kommentarer
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		Det er ikke Hedensted Kommune bekendt, at der skulle være rejst en fredningssag for området.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			30m	Der etableres grøfteanlæg langs sydsiden af Søndre Fælledvej, hvilket er ca. 30 meter fra søbrink nord for projektområdet. Den beskyttede sø er beliggende på matr.nr. 12bh Tørring By, Tørring. Søen må ikke tilstandsændres.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X		Hedensted Kommune har ikke specifikt kendskab til tilstedeværelse af arter i projektområdet. Projektet foregår i udbredelsesområde for følgende bilag IV arter: Odder, markfirben, spidssnudet frø, vandflagermus, sydflagermus, langøret flagermus, frynseflagermus og stor vandsalamander.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			105 m	Ca. 1 km til nærmeste fredede område (Tørring Kirke)
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			105 m	Omtrent 100 meter øst for projektområdet er Natura2000-område N77 Uldum Kær, Tørring kær og Ølholm Kær, der rummer habitatområde H66 Uldum Kær, Tørring kær og Ølholm Kær. Der er ca. 200 meter til nærmeste Fuglebeskyttelsesområde nr. 44 Uldum Kær, Tørring kær og Ølholm Kær.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, for eksempel i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Der sker nedsivning af tag- og overfladevand indenfor projektområdet. Diffus nedsivning samt delvis nedsivning i faskine vurderes ikke at medføre påvirkninger af grundvand eller grundvandsforekomster. Afgørelse om nedsivning af regnvand meddeles separat.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X		Området er beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD).
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X		Hedensted Kommune har ingen yderligere bemærkninger. Der er ikke registreret

				kortlagt jordforurening, hverken på vidensniveau 1 eller 2 i projektområdet.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X		Projektet er placeret i område med risiko for højtstående grundvand jf. Kp 21.
39. Er projektet placeret i et område, der, jævnfør oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		Området er ikke udpeget som risikoområde for oversvømmelse jf. oversvømmelsesloven
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		Det vurderes ikke at der i området er lignende anlæg eller aktiviteter som må forventes kunne medføre øget samlet påvirkning af miljøet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Det vurderes at projektet miljøpåvirkning er uden risiko for at kunne berøre nabolande.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der er ikke foretaget egentlige tilpasninger ud over at regnvand håndteres lokalt som beskrevet herover.	Hedensted Kommune har ingen yderligere kommentarer

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.



Dato: 01.07.2025 Bygherre/anmelder: Frank Andersen

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.


Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedsscreening – udfyldes af kommunen

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	Initialer	Vurdering
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X			Projektet udføres på matrikel, hvor der i forvejen er daginstitution. Udvidelse af bygningsmasse og parkeringsareal vurderes ikke at give væsentlige miljøpåvirkninger ud over matrikelgrænser.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X			Projektet kræver ikke ændringer i ordninger for bortskaffelse af affald og spildevand i hverken anlægs- eller driftsfase.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X			Ingen bemærkninger
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X			Der planlægges ikke etablering af reservater eller naturparker i nærheden af projektområdet. Der er desuden tale om udvidelse af eksisterende institution og ikke et barmarks projekt.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare områder			X			Projektet forventes ikke at påvirke sårbare områder pga. afstand hertil og de valgte metoder bl.a. til håndtering af overfladevand.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder Nationalt: Internationalt (Natura 2000-områder):			X			Projektet forventes ikke at påvirke udpegningsgrundlaget i habitatnaturområdet Uldum Kær væsentlig, når der sker afledning af tag- og overfladevand til nedsivningsanlæg. Ansøger har indsendt dokumentation for at registreret dræn hen over matriklen er tæt uden mulighed for ind- eller udsivning i en radius af 25 m fra nedsivningsanlæg.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X			Parkeringsarealer etableres på et areal, der har være dyrket, hermed forventes ikke bilag IV arter i denne del af projektområdet, da de arter der er udbredelsesområde for ikke favoriserer dyrket mark. Bygningen opføres på areal, hvor der har været buske, træer, legeplads, mv men vil pga. den hidtidige anvendelse og forstyrrelser ikke favoriseres af de bilag IV arter der er udbredelsesområde for.
Forventes området at rumme rødlistearter			X			Nej, der er ikke kendskab til rødliste arter, derfor vurderes rødliste arter ikke at blive påvirket af projektet.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte			X			

miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og luft)					Projektet vurderes ikke at påvirke miljøkvalitetsnormerne for overfladevand, da al spildevand bortledes til kloak og al regnvand håndteres på egen i grund i dertil indrettede anlæg. Projektet vurderes ikke at påvirke miljøkvalitetsnormerne for grundvand. På baggrund af at projektet ikke påvirker overfladevand, vurderes det ikke at påvirke miljøkvalitetsnormer for naturbeskyttede områder Projektet vurderes ikke at påvirke boligområder i form af lys, støj eller luft, da der er tale om etablering af parkeringsplads, der vil blive anvendt i børnehavens åbningstid. Herudover bliver der opført en mindre tilbygning til den eksisterende børnehave. Denne vurderes ikke at påvirke omkringliggende boliger mere end den eksisterende børnehave.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Projektet udføres i udkanten af eksisterende bymiljø på matrikel der i forvejen benyttes til daginstitution, hvorfor området ikke vurderes sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område		x			Projektet udføres grænsende til byzone med ca. 180m til nærmeste boligområde.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk			x		Projektet er ikke lokaliseret i nærheden af fortidsmindefund. Nabomatriklen har været undersøgt af Horsens Museum i 2016 uden fund. Der nedrives eller ændres ikke bygninger eller lignende som kan specielle historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Projektet forventes ikke at kunne miljøpåvirke udenfor matriklen, da projektet etableres i udkanten af eksisterende bymiljø og med rimelig afstand til nærmeste naturområde (+25m). Nabomatriklen mod øst kan muligvis opleve periodevise påvirkninger ifm. med anlæg, da der anlægges helt op ad skel.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Projektet forventes ikke at have grænseoverskridende karakter ift. miljøpåvirkning
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			x		Miljøpåvirkningsgrad og kompleksitet skønnes til at være af underordnet karakter, da der er tale om udvidelse af eksisterende daginstitution og parkeringsplads.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Det vurderes, at der er ringe sandsynlighed for, at der vil være nogen negativ miljøpåvirkning.
Miljøpåvirkningens Varighed:					I anlægsfasen kan der forventes forbigående påvirkning indenfor matrikelgrænse og nabomatrikler. I driftsfasen forventes

Hyppighed:					miljøpåvirkningen af underordnet karakter, da der er tale om udvidelse af eksisterende daginstitution og parkeringsplads.
Reversibilitet:					
Myndighedens konklusion					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt):			x		Projektet forventes på baggrund af screeningen ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke vurderes at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering



 Kortoverblik
Klimadatastyrelsen


Søndre Fælledvej 14, Tørring


Målforhold 1:50000

Dato 13-06-2025

Signaturforklaring

 Viste punkter





Grundoplysninger:	
Adresse:	Søndre Fælledvej 14, 7160 Tørring
Matrikelnr.:	Tørring By, Tørring, 12bJ
Gældende lokal-/kommuneplan:	Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan eller kommuneplanramme. Projektet har opnået landzonetilladelse
Matrikuleret areal:	7.126 m²

Arelaler:	
Eksisterende institution:	632 m²
Eksisterende småbygninger:	142 m²
Eksisterende overdækkede arealer:	146 m²
Ny institution:	265 m²
Ny overdækkede arealer:	41 m²

I alt bebygget areal:	1.226 m²
Maks bebyggelsesprocent:	30,00 %
Bebyggelsesprocent:	
(1.226 / 7.126) * 100 =	17,20%

Belægningsareal:	
Eksisterende parkeringsplads:	323 m²
Eksisterende flisebelægning:	230 m²
Ny grusparkering:	864 m²
Ny flisebelægning:	140 m²
Etablering af nyt hegn:	110 m²
Belægningsprocent:	
(1.557 / 7.126) * 100 =	21,85%

P-pladser	
Krav:	Installation af mindst 1 ladestander og forberedelse af mindst hver femte af parkeringspladserne
Aktuelle antal p-pladser:	37 p-pladser = 28 nye + 9 eksisterende
6 forberedelser af parkeringspladserne	

Signaturforklaring	
	Ny flisebelægning 400x400 mm
	Græs- & beplantningsarealer, samt plantebede
	Ståltage på nye bygninger
	Ny grusbelægning
	Eksisterende grusbelægning
	Eksisterende bygninger & belægninger
	Eksisterende beplantning
	Vejbanekontur
	Matrikelskel
	Byggelinjer
	Ny hegn
	Eksisterende hegn
	Eksisterende hegn som fjernes
	MT_K01_H0_EBT_N01
	Sokkelafflugter (se MT_K01_H1_EN0_N01)
	Primære indgange
	EL-ladestander
	Handicap - Parkering
	Gulvkote
	Fremtidige koter
	Eksisterende koter
	Ovenlys
	Ragsudflugt iht. brandstrategi
	Gadelamper (parkering belysning)
	Pullerter (belysning ved adgangsveje)
	B11 vejskilt - ubetinget vigepligt
	Eksisterende træer

Note:
Skellinjer er vejledende, og må ikke anvendes til afsætning
Koter i ny del af matrikel (fra eksisterende hegn som nedlægges til skel) iht. Dataforsyningen.

00_Situationsplan - 1:200



Hedensted Kommune

Projektnr.: 25109

Rev.: KS / Godkendt af: EOL / JET

Bygherre:

Hedensted Kommune
Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted

Byggesag:

Myretuen, tilbygning til daginstitution
Søndre Fælledvej 14, 7160 Tørring

Situationsplan

MT_K01_H0_EBT_N01

Projektør:

Rådgiver: arkitekt
VALLENTIN HAUGLAND A/S - Søndergade 26, 8700 Horsens

Rev. nr.:

Rådgiver: Ingeniør
DAI - Holmstrupgårdvej 20A, 8220 Brabrand

Rev. dato:

Totalentreprenør
Lokato A/S - Febækvej 3, 8762 Flemming


Udgivelsesdato:

2025.04.25


Foreløbigt tryk

25-04-2025

09:49:28




Facade_Nord - 1 : 100




Facade_Øst - 1 : 100

MT_K01_H2_EX_N01



Facade_Syd - 1 : 100



Facade_Vest - 1 : 100


Signaturforklaring

	Stålbeklædning		Sikkerhedsglas
	Træbeklædning	GK	Gulvkote
	Lukket træ heg	OK	Overkant
		UK	Underkant
		TN	Tagnedløb
		UD.XX / ID.XX	Dør ID iht. dørschema
		UVP.XX	Vindues ID iht. vinduesskema

Note:
Med mindre andet er angivet er alle mål i millimeter og koter i meter.
Entreprenør skal kontrollere alle mål på stedet inden udførelse.
I øvrigt henvises til projektmaterialets beskrivelser.
Koter er faktiske.

		Bygherre: Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted	Byggesag: Myretuen, tilbygning til daginstitution Søndre Fælledvej 14, 7160 Tørring
Facader		MT_K01_H2_EX_N01	
Projektnr.: 25109	Fase: Myndighedsprojekt	Mål: 1 : 100	Tegnet af: LEI
Rev.:	Rev. dato:	KS / Godkendt af: EOL / JET	Udgivelsesdato: 2025.04.25
		Rådgiver, arkitekt VALLENTIN HAUGLAND A/S - Søndergade 26, 8700 Horsens	
		Rådgiver, Ingeniør DAI - Holmstrupgårdvej 20A, 8220 Brabrand	
		Totalentreprenør Lokato A/S - Febækvej 3, 8762 Flemming	





Note:

Entreprenøren skal gøre sig bekendt med de eksisterende forhold inden arbejdet påbegyndes. Det kan ikke forventes at de eksisterende ledninger og brønde er placeret 100 % som angivet og ikke alle eksisterende ledninger og brønde er vist, der henvises i tillæg til eksisterende ledningsplan tegning nr. NMY_K10_H1_EX_N01. Entreprenøren skal indhente LER oplysninger.

Tilslutningskoter kontrolleres inden arbejdet påbegyndes.

Angivne koter på riste og dæksler er omtrentlige. Endelige koter på dæksler og riste skal afsættes efter gældende belægningsplan. Angivne koter er bundkoter. Dæksler er af støbejern (40 tons).

Ved gennemføring i fundamenter lægges ledningerne i foringsrør. Ledninger der indstøbes i beton, skal fastgøres til armeringen, således de ikke flytter sig under udstøbning og vibrering af betonen.

Fjernvarme, vandstik og el-føringsrør etableres med følgende vejledende min. lægningsdybde:

- Fjernvarme: min. 700 mm jorddækning
- Vandstik: min. 1200 mm jorddækning
- El-føringsrør: min. 400 mm jorddækning

Ledninger lægges med respekt afstande iht. DS475.

Fjernvarme:

Eksisterende fjernvarmeledning i Søndre Fælledvej forlænges og føres ind i nyt teknikrum mod nord-vest. Tørring kraft varme værk fører fjernvarmeledning ind i nyt teknikrum hvor der afsluttes med afspærringsventiler. Ny fjernvarmeledning udføres i dimension ØXXX.

Vand:

Fra eksisterende målerbrønd etableret mod nord-vest på matriklen føres et nyt vandstik frem til nyt teknikrum mod nord-vest i tilbygningen. Ny vandforsyning udføres af VVS entreprenør og etableres på matriklen. Der afsluttes med afspærringsventil i teknikrum. Ny vandledning udføres i dimension ØXXX.

Spildevand:

Nye spildevandsledninger fra tilbygningen tilkobles eksisterende pumpestation placeret øst for tilbygningen.

Regnvand:

Alt regnvand skal ledes til nedsvivning på matriklen, da der ikke er etableret offentlige ledninger for tilkobling af regnvand i området. Under parkeringsareal øst for matriklen etableres faskine for nedsvivning af tagvand fra ca. halvdelen af bygningen. Mod syd for tilbygningen i udeområdet til børnehaven etableres et regnvandsbassin for nedsvivning af resterende regnvand fra tagflade. Fra tagnedløb føres tørledninger frem til hhv. faskine og regnbø.

Faskine:

Etablering af faskine skal udføres iht. leverandørens anvisninger, det gælder også ift. jorddækning for trykspredning fra laster på terræn. Det skal gøres opmærksom på at grundvandsspejlet er beliggende relativt højt på matriklen. I området for etablering af faskine er dette beliggende i kote ca. 54.84. Der etableres faskine således der sikres en jorddækning som er tilstrækkelig for personbiler (maks. 3,5 t).

Regnbød:

Syd for tilbygningen etableres et nyt regnbød med et volumen på ca. 2 m³, og en dybde på ca. 15-20 cm. Fra tagnedløb etableres rør under terræn som afsluttes i en åben rende der ledes til regnbød. Regnbød etableres med banker således det sikres at der ikke er risiko for at børn "falder ned i" bassinet.

Omlægning af eksisterende ledninger:

Eksisterende markdræn førs øst for den eksisterende bygning vil være beliggende under den nye tilbygning. Ledningen omlægges som angivet på tegning. Dimension bibeholdes i samme dimension som eksisterende ledning. Tilslutningskote og sted til eksisterende ledning kontrolleres på stedet.


Eksisterende spildevandsledninger ført i terræn øst for den eksisterende bebyggelse samt brønd vil være beliggende under mellemgangen til den nye bygning. Ledningen og brønd omlægges som angivet på tegning. Dimension på rør og brønde bibeholdes i samme dimension som eksisterende ledning. Tilslutningskote og sted til eksisterende ledning kontrolleres på stedet.

RESULTAT AF NEDSVIVNINGSTEST					
Prøve nr.	Provested	Dybde hul [cm]	Prøvetid [min.]	Højde måling 1 [cm.]	Højde måling 2 [cm.]
1	Regnvandsbassin	40	10	10	27,5
2	Faskine	75	10	23	48
3	Groft	75	10	10	26

REGNBED

Nedbørs karakteristika			
Kommune	Hedensted		
Designkarakteristika			
Bemålingsperiode (år)	10		
Sikkerhedsfaktor (norm. fremtidig udbygning, etc)	1,2		
Oplands karakteristika			
Belæst area (m²)	142		
Jord- og nedsvivnings karakteristika			
K (regnskab - nedsvivnings) - se evt. måling nedbør	2,30E+04 mm/s		

Regnbød	52,0 m²		
Arealet af regnbød	0,09 m		
Dræn kapacitet	2,30E+02 l/s		
Samlet opland (belæst area + eget area)	156,0 m²		




Hjælpestørrelser, regnbød					
Opbevaringsvolumen	3,94 [m³]	Dimensionerende kasseegn, Afløbsteknik s. 269			
Regn, der holdes umiddelbart	0,05 [mm]	Vk (mm)			0,05
Regn, der siver pr. døg	1010,52 [mm/døg]	Varighed (h)			0,05
Tempestid	3,24E+02 [s]	Karakteristika for dimensionerende kasseegn			
Aflobetid	1,01E+02 [sek/haj]	Samlet nedbør (mm)			10,55
		Intensitet (l/sek/haj)			355,27

FASKINE

Nedbørs karakteristika			
Kommune	Hedensted		
Designkarakteristika			
Bemålingsperiode (år)	10		
Sikkerhedsfaktor (norm. fremtidig udbygning, etc)	1,2		
Oplands karakteristika			
Belæst area (m²)	142		
Jord- og nedsvivnings karakteristika			
K (regnskab - nedsvivnings) - se evt. måling nedbør	4,20E+04 mm/s		

Faskine	1,2 m		
Bredde	0,4 m		
Højde	0,98 0-1		
Højde andel i faskine (Plast: 0,95, sten: 0,25)			
Udledning i faskinens bund (højde, type)			
Længde faskine	4,7 m		
Dræn kapacitet gennemløb	9,34E+01 l/s		




Hjælpestørrelser, faskine					
Opbevaringsvolumen	2,17 [m³]	Dimensionerende kasseegn, Afløbsteknik s. 269			
Regn, der holdes umiddelbart	2,26 [mm]	Vk (mm)			12,49
Regn, der siver pr. døg	14,99 [mm/døg]	Varighed (h)			0,24
Tempestid	592,20 [s]	Karakteristika for dimensionerende kasseegn			
Aflobetid	2,16E+03 [s]	Samlet nedbør (mm)			10,55
		Intensitet (l/sek/haj)			210,35

GRØFT

Nedbørs karakteristika			
Kommune	Hedensted		
Designkarakteristika			
Bemålingsperiode (år)	10		
Sikkerhedsfaktor (norm. fremtidig udbygning, etc)	1,2		
Oplands karakteristika			
Belæst area (m²)	513		
Jord- og nedsvivnings karakteristika			
K (regnskab - nedsvivnings) - se evt. måling nedbør	2,30E+04 mm/s		

Groft / vand, V-fornet	0,8 m		
Bredde (vånbænk)	70,0 m		
Længde greb	0,17 m		
Dybde	8,21E+00 l/s		
Dræn kapacitet, greb-ent	574,0 m²		
Samlet opland (belæst area + eget area)			



Hjælpestørrelser, grøft					
Opbevaringsvolumen	4,75 [m³]	Dimensionerende kasseegn, Afløbsteknik s. 269			
Regn, der holdes umiddelbart	9,27 [mm]	Vk (mm)			0,89
Regn, der siver pr. døg	1230,87 [mm/døg]	Varighed (h)			0,11
Tempestid	5,78E+02 [s]	Karakteristika for dimensionerende kasseegn			
Aflobetid	1,43E+02 [sek/haj]	Samlet nedbør (mm)			12,58
		Intensitet (l/sek/haj)			310,10

Signaturforklaring:

- Spildevandsledning, Ø110 - 15 % fald hvor ikke andet er angivet
- Regnvandsledning, Ø110 - 20 % fald hvor ikke andet er angivet
- Regnvandsledning - tørledning, Ø110 - 20 % fald hvor ikke andet er angivet
- Dræn/Radonsug, Ø100 - 3 % fald
- Brugsvand, ny
- Fjernvarme, ny
- Markdræn, ny - "læt" rør
- Eksisterende ledninger
- Eksisterende spildevand
- Eksisterende markdræn
- Eksisterende brugsvand
- Eksisterende fjernvarme
- Eksisterende jordvarme
- Eksisterende el
- Eksisterende TDC

- x x x x Angiver ledninger der skal demonteres/omlægges
- SFB Sandfangsbrønd
- SB Spulebrønd
- DB Drænbrønd
- PS Pumpebrønd
- TN Tagnedløb
- BK Bundkote
- VSK Vandspejlskote

Bygherre: Hedensted Kommune Bygherre adresse		Byggesag: Myretuen, tilbygning til daginstitution Søndre Fælledvej 14, 7160 Tørring	
Koordinerende ledningsplan		MT_K08_H1_EKL_N501	
Projektnr.: 14277	Fase: Myndighedsprojekt	Mål: 1 : 200	Tegnet af: MLM
Rev.:	Rev. dato:	KS / Godkendt af: HUUS	Udgivelsesdato: 2025.06.02
Rådgiver: Arkitekt VALLENTIN HAUGLAND A/S		Søndergade 26, 8700 Horsens	
Rådgiver: Ingeniør DAI A/S - Holmstrupgårdvej 20A, 8220 Brabrand			
Totalentreprenør LOKATO A/S - Febskvej 3, 8762 Flemming			

MT_K08_H1_EKL_N501